




S4-01

Iš 3 lapų S4-01, S4-02 ir S1-03




JUNGTIS BAUT SKK 50-170

Aukštis (mm).....170
Plotis (mm).....190
Vielos skersmuo (mm).....3
Nerūdijantis plienas.....A2



JUNGTIS BAUT SU 50-45


Aukštis (mm).....45
Plotis (mm).....60
Vielos skersmuo (mm).....3
Padengimas.....cinkas*



SIJA MURFOR RND/Z-50

Plotis (mm).....50
Ilgis (m).....3,05
Padengimas.....cinkas*

*Padengimas cinku pagal DIN 50 967,
LST ISO 2081



GEMBINE PAKABA

APDAILOS MŪRO PLYTINĖ SĀRAMA

Sārama sudaryta iš mažiausiai trijų skiedinių sutvirtintų plytų eilių. Pirmoje plytų eileje, kas antroje vertikaliuoje siūlėje yra įstatyti inkrai SKK 50-170.

Tarp pirmos ir antros horizontalių siūlių, bei antros ir trečios plytų eilių yra įstatyta išilginė armatūra, sudaryta iš mažiausiai dviejų armatūrinių sijų Murfor RND/Z-50, tarpusavyje standžiai sutvirtintų tvirtinimo elementais.

Išilginė armatūra horizontaliose siūlėse turi išeiti už angos kraštų min. po 250 mm.

PLYTINĖS SĀRAMOS ĮRENGIMAS žr. S3-02

Tokiu būdu įrengiamos angos iki 2,00 m. Norint analogiškai įrengti didesnes angas naudojamos gembinės pakabos (S1-03).


Norint pasiekti nominalinį stiprumą, darant sāramas per karščius, rekomenduojame jas drékinti apie 2 savaites. Ypač svarbu drékinti mūrą iš silikstinių plytų.

Skiedinio markė turėtu būti ne mažesnė kaip 100


S4-02

Iš 3 lapų S4-01, S4-02 ir S1-03

1




2



PIRMOSIOS EILĖS ĮRENGIMAS

Jungtis SKK 50-170 dedamos į kas antrą vertikalią siūlę pirmoje eilėje, t.y. 1 jungtis - dvi plytas.

3




SIJOS MURFOR ĮRENGIMAS

Jungtys jungiamos su armatūrine sija Murfor RND/Z-50, kuri įvedama į atitinkamas kiaurymes jungtyse. Sija užleidžiama už angos kraštų po 250 mm. iš abiejų pusiu.


SĄRAMOS ĮRENGIMAS

Kombiniuotas déjimas

4




5



SIJA MURFOR KITOJE PLYTŲ EILĖJE

Armatūrinė sija montuojama ir antroje muro eilėje. Abiejose eilėse sija užleidžiama už angos kraštų po 250 mm. iš abiejų pusiu. Toliau reikia montuoti armavimo sijas kas 300....500 mm tam, kad sąrama būtų armuojama tolygiai.

6



LAIKINAS KLOJINYS NUIMAMAS PO 2 SĀVAICIŪ